

# 構造材のサンプル価格

平成19年07月04日現在

## 京都府産木材プラン

建物延面積 88.27 m<sup>2</sup> ( 26.70 坪 )

屋根面積 58.56 m<sup>2</sup>

御見積金額 ¥1,221,182

### 構造材

材積 9.0363 m<sup>3</sup> 見積明細参照 ¥962,830

### プレカット加工費

延面積 88.27 m<sup>2</sup> 2,200 円 / m<sup>2</sup> ¥194,194

1 階 42.23 m<sup>2</sup>

2 階 40.58 m<sup>2</sup>

ベランダ 5.46 m<sup>2</sup> 1,100 円 / m<sup>2</sup> ¥6,006

### その他

運搬費 別途

金物代 別途

小計 ¥1,163,030

消費税 5.0% ¥58,152

合計 ¥1,221,182

## 見積明細リスト

平成19年07月04日現在

## 京都府産木材プラン

工事名称：

建物延面積： 88.27 m<sup>2</sup>(円/m<sup>3</sup>)

名称	樹種	等級	断面	長さ	単材積	本数	材積	単価	金額
土台	檜	乾燥材	120 × 120	3,000	0.0432	6	0.2592	5,600	33,600
	檜	乾燥材	120 × 120	4,000	0.0576	10	0.5760	7,500	75,000
大引	檜	乾燥材	105 × 105	3,000	0.0331	2	0.0662	4,300	8,600
	檜	乾燥材	105 × 105	4,000	0.0441	6	0.2646	5,700	34,200
梁桁	杉	乾燥材	120 × 120	3,000	0.0432	1	0.0432	4,530	4,530
	杉	乾燥材	120 × 120	4,000	0.0576	1	0.0576	6,050	6,050
	杉	乾燥材	120 × 150	4,000	0.0720	2	0.1440	7,560	15,120
	杉	乾燥材	120 × 150	5,000	0.0900	8	0.7200	9,900	79,200
	杉	乾燥材	120 × 180	3,000	0.0648	2	0.1296	6,800	13,600
	杉	乾燥材	120 × 180	4,000	0.0864	1	0.0864	9,070	9,070
	杉	乾燥材	120 × 180	5,000	0.1080	1	0.1080	11,880	11,880
	杉	乾燥材	120 × 210	3,000	0.0756	1	0.0756	8,300	8,300
	杉	乾燥材	120 × 120	3,000	0.0432	1	0.0432	4,530	4,530
	杉	乾燥材	120 × 120	4,000	0.0576	1	0.0576	6,050	6,050
	杉	乾燥材	120 × 150	4,000	0.0720	5	0.3600	7,560	37,800
	杉	乾燥材	120 × 180	3,000	0.0648	5	0.3240	6,800	34,000
	杉	乾燥材	120 × 180	4,000	0.0864	2	0.1728	9,070	18,140
	杉	乾燥材	120 × 180	5,000	0.1080	3	0.3240	11,880	35,640
	杉	乾燥材	120 × 210	3,000	0.0756	5	0.3780	8,300	41,500
	杉	乾燥材	120 × 210	4,000	0.1008	1	0.1008	11,080	11,080
	杉	乾燥材	120 × 210	5,000	0.1260	2	0.2520	13,860	27,720
	杉	乾燥材	120 × 300	4,000	0.1440	1	0.1440	18,000	18,000
	杉	乾燥材	120 × 300	6,000	0.2160	1	0.2160	34,560	34,560
	杉	乾燥材	120 × 330	4,000	0.1584	1	0.1584	19,800	19,800
母屋	杉	乾燥材	105 × 105	3,000	0.0331	1	0.0331	2,810	2,810
	杉	乾燥材	105 × 105	4,000	0.0441	12	0.5292	3,750	45,000
	杉	乾燥材	105 × 105	5,000	0.0551	1	0.0551	6,060	6,060
通柱	杉	乾燥材	120 × 120	6,000	0.0864	4	0.3456	12,960	51,840
管柱	杉	乾燥材	120 × 120	3,000	0.0432	63	2.7216	3,880	244,440
小屋束	杉	乾燥材	105 × 105	3,000	0.0331	1	0.0331	2,810	2,810
	杉	乾燥材	105 × 105	4,000	0.0441	4	0.1764	3,750	15,000
火打梁	杉	乾燥材	90 × 90	1,000	0.0081	10	0.0810	690	6,900
合計							9.0363		962,830